



FICHA TÉCNICA



Obra	<u>Construcción de una explotación porcina de cebo con capacidad hasta 6000 plazas (720 UGM)</u>
Autor	Juan Jesús Sánchez Vallejo
Localización	Valfarta (Huesca)
Fecha	Enero de 2020

Descripción de las obras

La explotación estará integrada por 5 naves de porcino de cebo, fosa de cadáveres, balsa de purín, vallado perimetral, vado de desinfección y depósito de agua. Además, se construirá una nave para uso de vestuario-almacén y otra para uso de enfermería (lazareto).

Fases/elementos constructivos (Naves y Lazareto)

Actuaciones previas	<ul style="list-style-type: none">- Retirada de capa vegetal con medios mecánicos.- Relleno con zahorra natural y compactación con rodillo.- Excavación de pozos de cimentación hasta encontrar terreno firme.
Cimentación y soleras	<ul style="list-style-type: none">- Zapatas hormigón armado in situ sobre pozos de cimentación de hormigón.- Ejecución de muros de hormigón para la construcción de fosas de deyecciones.- Formación de pavimento por suelo de rejilla de hormigón ranurada (ciega en zonas de descanso), bajo el que se dispondrá de una fosa de deyecciones de 0,50 m de profundidad construida con solera y muros de hormigón.
Estructura ¹	<ul style="list-style-type: none">- Pilares de hormigón armado y pórticos prefabricados de hormigón.
Cerramientos	<ul style="list-style-type: none">- Pared de hormigón de 16cm de espesor. Refinado interior y pintura blanca, con el fin de facilitar la limpieza y evitar la proliferación de agentes patógenos.
Forjados	<ul style="list-style-type: none">- No se disponen.
Cubierta ¹	<ul style="list-style-type: none">- Placas de fibrocemento tipo gran-onda, que serán sujetadas a las viguetas con ganchos galvanizados. Aislamiento con poliuretano.
Revestimientos	<ul style="list-style-type: none">- Hormigón visto.
Divisiones interiores	<ul style="list-style-type: none">- Separadores de corrales de hormigón vibrado y liso.
Instalaciones	<ul style="list-style-type: none">- Instalación eléctrica, de fontanería y calefacción.



Fases/elementos constructivos (Vestuario-almacén)

Actuaciones previas	<ul style="list-style-type: none">- Retirada de capa vegetal con medios mecánicos.- Relleno con zahorra natural y compactación con rodillo.- Excavación de pozos de cimentación hasta encontrar terreno firme.
Cimentación y soleras	<ul style="list-style-type: none">- Zapata corrida de 60cm de espesor.- Solado de baldosa de garbancillo 40x40cm.
Estructura ¹	<ul style="list-style-type: none">- Pilares de hormigón y muros de carga de bloque prefabricados de hormigón.
Cerramientos	<ul style="list-style-type: none">- Bloques de hormigón de dimensiones de 40x20x15cm.
Forjados	<ul style="list-style-type: none">- No se disponen.
Cubierta ¹	<ul style="list-style-type: none">- Teja plana roja con mortero de cemento.
Revestimientos	<ul style="list-style-type: none">- Por determinar.
Divisiones interiores	<ul style="list-style-type: none">- Por determinar.
Instalaciones	<ul style="list-style-type: none">- Instalación eléctrica, de fontanería y calefacción.

¹ Construcciones Camón Gallego S.L.U. no interviene en esta fase de la ejecución a pesar de estar recogida en el proyecto de la obra.