



## FICHA TÉCNICA



<b>Obra</b>	<u>Cubrición de Depósitos Existentes,</u> <u>FASE II</u>
<b>Autora</b>	Diego Camón Riol
<b>Localización</b>	Caspe, Zaragoza
<b>Fecha</b>	Agosto de 2020

### Descripción de las obras

Las obras recogen la segunda fase de la obra de cubrición de los depósitos de los que dispone la empresa promotora. Las instalaciones cuentan con 48 depósitos realizados en muro de hormigón armado para tratar las aceitunas. En una primera fase se cubrieron los 12 primeros. La actual intervención consistirá en la cubrición de los 12 siguientes.

## Fases/elementos constructivos

Actuaciones previas	- Instalación de <b>medios auxiliares de seguridad</b> .
Construcción de cubierta	- Instalación de <b>forjado estructural a base de placas alveolares</b> de 25 cm de grosor. - <b>Capa de compresión de 5 cm con pendiente</b> hacia los extremos exteriores para evitar acumulación de aguas sobre el forjado.
Otros	- Instalación de <b>trampillas de acceso y barandillas</b> .