



## FICHA TÉCNICA



<b>Obra</b>	<u>Renovación de pavimentación de la calle La Paz de Chiprana</u>
<b>Autor</b>	Carlos Soriano Lorente
<b>Localización</b>	Chiprana, Zaragoza
<b>Fecha</b>	Diciembre de 2019

### Descripción de las obras

La calle, que presenta dificultades respecto al tráfico rodado, presenta un pavimento de hormigón muy deteriorado. El área cuenta con una red de alcantarillado unitaria, una red de abastecimiento en el tramo en el que hay viviendas y redes de alumbrado y telefonía cableadas por las fachadas.

### Fases/elementos constructivos

Actuaciones previas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Corte, demolición y levantado del pavimento de hormigón existente.</li><li>- Retirada de toconas y vegetación.</li><li>- Instalación de la red provisional de abastecimiento de agua.</li></ul>
Instalaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>- Renovación de la <b>red de saneamiento</b>, sustitución de las tuberías originales de hormigón por las de PVC corrugadas e implantación de pozos de registro. Algunos de estos últimos presentarán resaltos dada la elevada pendiente del terreno.</li><li>- Renovación de la <b>red de abastecimiento</b>, sustitución de los tubos de fibrocemento por tuberías de polietileno. Además, se prevé la colocación de una boca de riego.</li></ul>
Pavimentación	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ejecución de pavimento formado por solera de hormigón armado y adoquín prefabricado de hormigón sobre cama de arena.</li></ul>
Otros	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ejecución de murete de contención de tierras del talud.</li></ul>