



FICHA TÉCNICA



Obra	<u>Mejora del vial de enlace Casco Urbano - piscina</u>
Autor	Regina María Altabás Artigas
Localización	Osera de Ebro, Zaragoza
Fecha	Diciembre de 2019

Descripción de las obras

Se lleva a cabo la renovación de pavimentos y redes dicha conexión, la cual actualmente presenta algunas patologías y problemas: calzadas en mal estado, asientos y desplazamientos hacia la parcela rústica, pavimentaciones diferentes y ausencia de alumbrado público.

Fases/elementos constructivos

Actuaciones previas	- Demolición y levantado del pavimento de hormigón (tramo A-B: margen derecha, tramos B-C, F- F', F'-G: margen izquierda)
Instalaciones	- Instalación de luminarias solares con panel fotovoltaico integrado en la estructura de la farola. - Ejecución de sumideros rectangulares con marco y tapa de fundición en la línea de la rígola. En los tramos F-F' y F'-G coincidentes con la acequia a cielo abierto, los sumideros se dispondrán conectado con las esclusas de esta.
Pavimentación	- Urbanización de las franjas de hormigón retiradas. En los tramos B-C, F-F' y F'-G se ejecutará con hormigón coloreado. - Arreglos puntuales en la zona de pavimento de hormigón o en la zona de pavimento de aglomerante asfáltico, depende el tramo.
Otros	- Introducción de un muro de contención en el tramo A-B que salve la diferencia de cotas entre el vial y la parcela rústica anexa. - Recalce y nueva cimentación del poste de electricidad (tramo A-B). - Repaso de la pintura de raya blanca sobre el aglomerante.