



## FICHA TÉCNICA



<b>Obra</b>	<u>Construcción de depósito para riego</u>
<b>Autor</b>	Diego Camón Riol
<b>Localización</b>	Caspe, Zaragoza
<b>Fecha</b>	Marzo de 2019

### Descripción de las obras

Construcción de un depósito doble enterrado formado por dos volúmenes anexos cuyas plantas constan de unas dimensiones de 15x15 y 7.5x7.5 metros. La superficie final de la intervención será de 281.25 m<sup>2</sup> y la profundidad del depósito será de 4 metros.

### Fases/elementos constructivos

Actuaciones previas	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Desmonte</b> de parcela hasta cota de explanación adecuada.</li><li>- <b>Excavación</b> del volumen ocupado por el pozo.</li><li>- Los terrenos donde se colocará el depósito precisan de un buen drenaje. Para garantizarlo se dispondrá una <b>capa de gravas</b> (espesor de 40 cm) y una lámina de polietileno entre dos láminas de geotextil.</li></ul>
Cimentación y soleras	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Losas de cimentación.</b></li></ul>
Estructura	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Muros perimetrales de contención</b> de hormigón armado de 30 cm de espesor.</li></ul>
Cubierta	<ul style="list-style-type: none"><li>- No presenta cubierta.</li></ul>