



FICHA TÉCNICA



| | |
|---------------------|--|
| Obra | <u>Construcción de explotación porcina de producción de lechones en Chiprana</u> |
| Autor | Felipe Pérez de Ciriza Alegría |
| Localización | Chiprana, Zaragoza |
| Fecha | Enero de 2019 |

Descripción de las obras

La explotación estará integrada por varios edificios de uso ganadero, cada uno de ellos destinado a cada una de las fases de producción prevista: maternidad, cubrición-control, gestación confirmada y recria (reposición). Además, se llevará a cabo también un edificio para usos generales (vestuario, oficinas y almacén). Se dispondrán pasillos a modo de comunicaciones entre las diferentes edificaciones.

Fases/elementos constructivos (Naves)

| | |
|----------------------------|--|
| Actuaciones previas | <ul style="list-style-type: none">- Desmonte de parcela hasta cota de explanación adecuada.- Relleno con zahorras naturales procedentes de la propia parcela y compactación con rodillo.- Excavación de pozos de cimentación hasta encontrar terreno firme. |
| Cimentación y soleras | <ul style="list-style-type: none">- Zapatas hormigón armado in situ sobre pozos de cimentación de hormigón.- Ejecución de muros de hormigón para la construcción de fosas de deyecciones.- Formación de pavimento por suelo de rejilla de hormigón ranurada (ciega en zonas de descanso), bajo el que se dispondrá de una fosa de deyecciones de 0,50 m de profundidad construida con solera y muros de hormigón. |
| Estructura ¹ | <ul style="list-style-type: none">- Pórticos a dos aguas de hormigón prefabricado y viguetas en cubierta de hormigón pretensado. |
| Cerramientos | <ul style="list-style-type: none">- Paneles de hormigón prefabricado con aislamiento sobre muro de hormigón para las fosas de deyecciones. |
| Forjados | <ul style="list-style-type: none">- No se disponen. |
| Cubierta ¹ | <ul style="list-style-type: none">- Placas de fibrocemento de color rojo con aislamiento interior de poliuretano. |
| Revestimientos | <ul style="list-style-type: none">- Hormigón visto. |
| Divisiones interiores | <ul style="list-style-type: none">- Separadores de corrales de hormigón prefabricado. |
| Instalaciones ¹ | <ul style="list-style-type: none">- Instalación eléctrica, de fontanería y calefacción. |



Fases/elementos constructivos (Vestuario, oficinas y almacén)

| | |
|------------------------------------|--|
| Actuaciones previas | <ul style="list-style-type: none">- Desmante de parcela hasta cota de explanación adecuada.- Relleno con zahorras naturales procedentes de la propia parcela y compactación con rodillo.- Excavación de pozos de cimentación hasta encontrar terreno firme. |
| Cimentación y soleras | <ul style="list-style-type: none">- Zapatas hormigón armado in situ sobre pozos de cimentación de hormigón. |
| Estructura ¹ | <ul style="list-style-type: none">- Pilares de hormigón y muros de carga de bloque prefabricados de hormigón. |
| Cerramientos | <ul style="list-style-type: none">- Bloques de hormigón con huecos para la colocación de ventanas. |
| Forjados | <ul style="list-style-type: none">- No se disponen. |
| Cubierta ¹ | <ul style="list-style-type: none">- Placas de fibrocemento de color rojo con aislamiento interior de poliuretano. |
| Revestimientos | <ul style="list-style-type: none">- Hormigón visto. |
| Divisiones interiores ¹ | <ul style="list-style-type: none">- Por determinar. |
| Instalaciones ¹ | <ul style="list-style-type: none">- Instalación eléctrica, de fontanería y calefacción. |

¹ Construcciones Camón Gallego S.L.U. no interviene en esta fase de la ejecución a pesar de estar recogida en el proyecto de la obra.