



FICHA TÉCNICA



Obra	<u>Construcción de almacén agrícola en la Val de Escatrón</u>
Autora	Ana María Gómez Guallar
Localización	Caspe, Zaragoza
Fecha	Mayo de 2019

Descripción de las obras

Las obras se basan en la construcción de un almacén para guardar los aperos de trabajo de la explotación agrícola de cultivo de almendras propiedad de la sociedad promotora. La nueva edificación se situará anexo a un cobertizo cerrado del que ya dispone la finca.

Fases/elementos constructivos

Actuaciones previas	<ul style="list-style-type: none">- Limpieza, desbroce de parcela y excavaciones pertinentes.- Derribo de una edificación de dos plantas y porche situados en el área que albergará el futuro almacén.
Cimentación y soleras	<ul style="list-style-type: none">- Zapatas aisladas y corridas arriostradas con vigas de atado y centradoras entre ellas.- Solera armada con acabado fratasado sobre encachado de gravas y lámina de polietileno.
Estructura ¹	<ul style="list-style-type: none">- Pilares y vigas de hormigón prefabricado de sección variable según cálculo.- Las correas, vigas tubulares de hormigón prefabricado, se apoyarán sobre las vigas excepto en los extremos, que lo harán en semi-jácnas prefabricadas.- Toda la estructura llevará tratamiento protector de la superficie contra la carbonatación.
Cerramientos	<ul style="list-style-type: none">- Cerramientos formados por muros de hormigón armado hasta una altura de 3 metros, sobre los cuales se colocarán paneles prefabricados también de hormigón armado con alma de poli-estireno expandido y acabado liso (fratasado por la cara interior) en color gris.
Forjados	<ul style="list-style-type: none">- No se disponen.
Cubierta ¹	<ul style="list-style-type: none">- Formación de cubierta a base de placas de acero de tipo sándwich precaladas a dos caras.- Parte de la superficie permitirá el paso de luz natural mediante la sustitución de las placas de acero por paneles de policarbonato compacto.- Instalación de canales de chapa para recogidas de aguas pluviales rematando



	todo el conjunto para asegurar la impermeabilización de la cubierta.
Revestimientos	- No se disponen.
Divisiones interiores	- No se disponen.
Carpinterías ¹	- Las puertas de acceso rodado serán de chapa de acero correderas.
Instalaciones	- Instalación en caso de incendio, saneamiento y electricidad.

¹ Construcciones Camón Gallego S.L.U. no interviene en esta fase de la ejecución a pesar de estar recogida en el proyecto de la obra.