

FICHA TÉCNICA



Obra	<u>Renovación de pavimentos y redes de la calle Fuerzas Armadas</u>
Autor	Diego Camón Riol
Localización	Caspe, Zaragoza
Fecha	Julio de 2020

Descripción de las obras

Se lleva a cabo la renovación de pavimentos y redes de la calle Fuerzas Armadas debido a la existencia de blandones y aplastamientos en la red de saneamiento que han llegado a ser irreversibles provocando una inundación. Se modificara la pendiente de toda la red evitando la formación de atascos.

Fases/elementos constructivos

Actuaciones previas	<ul style="list-style-type: none"> - Demolición y levantado tanto del pavimento en calzadas y aceras como de las instalaciones urbanas obsoletas (saneamiento y abastecimiento de agua), exceptuando las redes de titularidad privada. - Excavación bajo el viario y acerado y ejecución de zanjas.
Instalaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Renovación de la red de saneamiento y sustitución de acometidas a viviendas. Incluida ejecución de rebosaderos. - Renovación de la red de abastecimiento mediante la colocación de tubería de polietileno y sustitución de acometidas particulares. - Instalación de la red de gas. - Relleno de zanjas con gravas y arena en el caso de la tubería de abastecimiento - Renovación de red de riego mediante tubería corrugada SN8
Pavimentación	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecución de capa de zahorras naturales en todo el ámbito de actuación. - Colocación de bordillo prefabricado rebajado sobre cama de hormigón y ejecución de rígola insitu con fratasado manual. - Ejecución de solera de hormigón en aceras. - Pavimentación de aceras mediante baldosa de pastillas en las aceras y baldosa de botones en color rojo sobre cama de mortero de cemento. - Relleno de zahorras artificiales compactadas para formación de pendientes. - Pavimento asfáltico aplicado en dos capas.
Otros	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de señalización horizontal y vertical de la vía, así como mobiliario urbano.