



FICHA TÉCNICA



Obra	<u>Renovación de servicios y pavimentación de la Calle del Medio de Sástago (Fase III)</u>
Autor	José Antonio Fustero Jaso
Localización	Sástago, Zaragoza
Fecha	Mayo de 2020

Descripción de las obras

Renovación completa de las redes de distribución de agua y de alcantarillado, y también de los pavimentos en un tramo de la Calle del Medio de Sástago. El tramo consta de 114,39 m de longitud, comenzando en el punto donde ya se han renovado los servicios y pavimentos en la fase anterior, en el cruce con el Cantón de la Reina.

Fases/elementos constructivos

Actuaciones previas	<ul style="list-style-type: none">- Demolición de pavimentos existentes.- Explanación de la superficie.- Instalación de la red provisional de abastecimiento de agua.
Instalaciones	<ul style="list-style-type: none">- Renovación de la red de alcantarillado, sustitución de las tuberías originales por tuberías de PVC de pared compacta de una sola capa, de color teja.- Nuevo pozo de registro de 1,20 m de diámetro interior.- Sumideros sifónicos para recoger las aguas pluviales.- Renovación de la red de abastecimiento, con tuberías de polietileno de alta densidad.- Conexión con la red general, para lo que se construirán arquetas de registro, en las que se ubicarán las correspondientes válvulas de compuerta.
Pavimentación	<ul style="list-style-type: none">- Saneamiento general del suelo mediante la ejecución de una base de zahorra natural compactada.- Pavimento de losas de hormigón en masa de 20 cm de espesor. Fratasado y cepillado por medios mecánicos.- Ejecución de aceras dando continuidad a las existentes, con baldosas hidráulicas de 30x30x3 cm, con 16 cuadrados en relieve, de color gris y bordillos prefabricados de hormigón HM-35, de 15x25 cm.