



FICHA TÉCNICA



Obra	<u>Renovación de pavimentos y redes de la calle Hermanos Albareda</u>
Autora	Nuria Tomás Molinos
Localización	Caspe, Zaragoza
Fecha	Octubre de 2019

Descripción de las obras

Se lleva a cabo la renovación de pavimentos y redes de la calle Subida a las monjas.

Fases/elementos constructivos

Actuaciones previas	<ul style="list-style-type: none">- Demolición y levantado tanto del pavimento adoquinado en calzadas y la baldosa de hormigón en aceras, como de las instalaciones urbanas obsoletas (saneamiento y abastecimiento de agua), exceptuando las redes de titularidad privada (gas).- Excavación bajo el viario y acerado y ejecución de zanjas.
Instalaciones	<ul style="list-style-type: none">- Renovación de la red de saneamiento (con nuevo trazado) y sustitución de acometidas a viviendas. Incluida ejecución de sumideros.- Renovación de la red de abastecimiento mediante la colocación de tubería de polietileno y sustitución de acometidas particulares. Se incluyen derivaciones a sumideros.- Nueva red de riego correspondiente con la acequia de la zona afectada. Se realizará con nuevo trazado (paralelo al de saneamiento) e incluirá tantos pozos de registro como sea necesario para su correcto funcionamiento.- Conservación de la red de telecomunicaciones preexistente y nueva canalización con previsión de dar servicio a la zona. Se incluirá la construcción de varias arquetas de registro.- Tanto la nueva línea eléctrica como la de alumbrado público se realizarán bajo las aceras.- Conservación de la red de gas canalizado existente.- Relleno de zanjas con gravas y arena en el caso de la tubería de abastecimiento y electricidad.
Pavimentación	<ul style="list-style-type: none">- Ejecución de capa de zahorras artificial en todo el ámbito de actuación.- Colocación de bordillo americano sobre cama de hormigón y ejecución de rígola insitu con fratasado manual.- Ejecución de solera de hormigón en aceras.



	<ul style="list-style-type: none">- Pavimentación de aceras, zonas de aparcamiento y descansos mediante adoquín de hormigón sobre cama de arena.
	<ul style="list-style-type: none">- Relleno de zahorras artificiales compactadas para formación de pendientes.
	<ul style="list-style-type: none">- Pavimento asfáltico aplicado en dos capas.¹
Otros	<ul style="list-style-type: none">- Instalación de señalización horizontal y vertical de la vía, así como mobiliario urbano determinado en proyecto.

¹ Construcciones Camón Gallego S.L.U. no interviene en esta fase de la ejecución a pesar de estar recogida en el proyecto de la obra.