



FICHA TÉCNICA



Obra	<u>Renovación de pavimentos y redes de la calle Fernando el Católico II Fase.</u>
Autora	Carlos Soriano Lorente
Localización	Caspe, Zaragoza
Fecha	Abril 2021

Descripción de las obras

Esta obra pretende dar continuidad a las anteriores fases de la citada calle. El pavimento deteriorado dificultaba junto a los accesos de los garajes irregulares el acceso a estos con tráfico rodado.

Fases/elementos constructivos

DEMOLICIONES	<ul style="list-style-type: none">- Demolición del pavimento irregular existente.- Levantamiento de Zanjas.
INSTALACIONES	<ul style="list-style-type: none">- Nueva instalación de recogida de aguas pluviales y residuales con conexiones a una red unitaria.- Se dispondrán dos hidrantes contra incendios.- Las tomas de agua se hallarán en las fachadas.- Colocación de desagües para la limpieza de la red de alcantarillado.- Preinstalaciones de alumbrado y telefonía mediante soterrado PVC.
PAVIMENTACION	<ul style="list-style-type: none">- Base de adoquín prefabricado de hormigón para las aceras.- En la calle Fernando el Católico será de pavimento asfáltico mientras la Garderas será en su totalidad de adoquín.- Reconstrucción de encuentros con portales y garajes.